Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Comune di Vinovo
Corpo di Polizia Municipale
Piazza 2 Giugno, n. 15
Tel. 011/9931283-Fax 011/9930385
polizia.municipale@comune.vinovo.to.it
polizialocalevinovo@pec.it

GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI N 3 (TRE) POSTAZIONI COMPLETE PER PASSAGGI PEDONALI SICURI CON RISERVA DI DIRITTO DI RISCATTO (COMUNE DI VINOVO)

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - Oggetto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura, la consegna, installazione, il noleggio e relativa manutenzione per il periodo indicato al successivo art. 4 e l'eventuale smontaggio e ripristino dei luoghi, di n. 3 (tre) postazioni complete per passaggi pedonali sicuri con riserva di diritto di riscatto.

2. Sono altresì ricomprese nell'appalto, quali prestazioni accessorie, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per l'intero periodo contrattuale, copertura completa contro gli atti vandalici e danneggiamento dovuto a cause naturali o accidentali (ripristino o sostituzione entro 10/15 gg). L'attività di manutenzione ed assistenza semestrale.

3. Sostituzione dell'infrastruttura: in qualunque momento del periodo di validità contrattuale o alla scadenza del contratto, in caso di importanti innovazioni tecnologiche e di mutate esigenze dell'Ente, i beni oggetto del servizio potranno essere sostituiti, d'accordo tra le parti con nuovi beni. Parimenti, in caso di necessità per variazioni di consistenza o di configurazioni dell'impianto, l'ENTE si rivolgerà esclusivamente alla DITTA, che provvederà alle necessarie operazioni. In tutti i casi sopraindicati si procederà all'adeguamento del canone, in relazione al servizio da sostituire/ampliare.

Art. 2 - Descrizione delle caratteristiche tecniche dei passaggi pedonali sicuri

1. Gli impianti dovranno avere le seguenti caratteristiche minime con azione di preavvertimento e segnalazione quando il pedone si approssima all'attraversamento:

- pali segnaletici attrezzati con impianti luminosi lampeggianti gestiti da sistema di controllo ed alimentazione elettrica o a energia solare (fotovoltaico), per ogni senso di marcia.

- impianti luminosi lampeggianti con lampade a LED attivabili mediante fotocellula e/o con pulsante a mano. I sistemi luminosi si devono spegnere e rimanere in stand-by sino all'attraversamento del successivo pedone da non generare un effetto abitudine negli automobilisti.

- sensori di rilevazione automatica della presenza di pedoni e/o con pulsante a chiamata e contestuale sistema di segnalazione della presenza di pedoni agli automobilisti.

- segnaletica stradale di segnalamento attraversamento pedonale verticale con pannelli aggiuntivi;

- segnaletica orizzontale con l'utilizzo di passaggi pedonali con pellicola o vernice riflettente che consenta l'efficacia dei sistemi luminosi.

- L'impianto dovrà consentire il funzionamento continuo 24h su 24h.

- L'impianto dovrà essere realizzato a cura dell'appaltatore come disposto dall'Ente proprietario della strada in fase di autorizzazione. Sia le strutture realizzate che l'eventuale parte elettrica, dovranno essere provviste di idonea certificazione attestante la corretta installazione.

- L'impianto deve essere omologato o approvato, in caso contrario l'appaltatore prima della fornitura dovrà ottenere, prima della firma del contratto, l'autorizzazione all'installazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e successiva ordinanza di installazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

Art. 3 - Luoghi di installazione delle postazioni fisse

1. Gli impianti dovranno essere collocati secondo le modalità indicate in dettaglio nel presente Capitolato d'Appalto ed ubicati secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, indicativamente nelle seguenti vie: Via Sestriere (plessi scolastici), Via Stupinigi (vicinanze Via Buonarroti).

Art. 4 - Durata del servizio o concessione

1. L'affidatario è tenuto a fornire gli attraversamenti pedonali sicuri comprensivo di posa in opera e lavori edili, segnaletica orizzontale e verticale entro e non oltre 60 giorni dalla stipulazione del contratto di affidamento o di consegna dell'appalto nelle more della sottoscrizione dello stesso, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni che si rendessero necessarie. Le opere edili saranno eseguite a cura della ditta appaltatrice con le indicazione dell'Ente.

2. La durata del noleggio degli impianti Pedoni Sicuri è prevista in 60 mesi complessivi a partire dall'attivazione del sistema certificato mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo positivo collaudo degli impianti. Entro il suddetto termine dovranno essere eseguiti i servizi accessori di manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza tecnica ed eventuale ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non riscatti gli impianti ai sensi

del successivo comma 3.

3. A conclusione del contratto l'Amministrazione si riserva il diritto di riscattare, acquisendone la proprietà degli impianti al prezzo indicato in sede di gara dall'appaltatore.

Art. 5 - Costi del servizio

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato a base di gara in complessivi € 33.345,00 oltre IVA come per legge, e al pagamento del canone mensile di **€ 555,75** oltre IVA fino alla concorrenza dell'importo quinquennale stimato per sessanta (60) mensilità, a seguito di presentazione di fattura emessa trimestralmente dall'appaltatore.

2. L'importo contrattuale sarà quello risultante dal ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria applicato all'importo di cui al comma precedente.

3. Il suddetto prezzo è comprensivo:

   a. della fornitura, dell'installazione e della locazione di nr. 3 impianti di attraversamenti pedonali sicuri e relativo collaudo;

   b. della progettazione incluse le opere e lavori edili ed elettrici necessari per l'installazione dei 3 (tre) impianti in cui collocare gli attraversamenti;

   c. manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;

   d. degli oneri previsti dal presente capitolato o comunque connessi all'esecuzione dell'appalto;

   e. degli oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'appaltatore sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.

   f. Contratto di assicurazioni all risk, degli impianti.

4. Il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso viene effettuato a partire dall'attivazione del sistema, certificato mediante il verbale previsto all'art. 4, ogni mese, a seguito di presentazione di fattura emessa trimestralmente dall'appaltatore.

5. Il pagamento dell'ultimo mese viene disposto dopo la scadenza del contratto subordinatamente all'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dal quale risulti che l'appaltatore abbia correttamente eseguito le prestazioni contrattuali e si siano completate le attività di ripristino dei luoghi nel caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia deciso di non rivendicare il diritto

di riscatto previsto all'art. 4 comma 3 del presente capitolato.

6. Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

7. Con riferimento ai pagamenti ricevuti l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. e/o senza utilizzare il bonifico bancario o postale, o gli altri strumenti atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 6 - Obblighi del concessionario del servizio

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

Art. 7 – Penali

1. Le penali a carico del concessionario per ritardato intervento sono dettagliate dello schema di contratto di concessione.