Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Comune di Vinovo
Corpo di Polizia Municipale
Piazza 2 Giugno, n. 15
Tel. 011/9931283-Fax 011/9930385
polizia.municipale@comune.vinovo.to.it
polizialocalevinovo@pec.it

GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN MISURATORE DI VELOCITA' E BOX PER L'ALLOGGIAMENTO CON RISERVA DI DIRITTO DI RISCATTO (COMUNE DI VINOVO)

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - Oggetto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura, la consegna, il noleggio e relativa manutenzione per il periodo indicato al successivo art. 4 e l'eventuale smontaggio e ripristino dei luoghi, di n. 1 (uno) misuratore di velocità in postazione fissa o non, con documentatore fotografico o video per il controllo elettronico delle infrazioni di cui all'art. 142 e 148 del C.d.S., l' installazione di n. 10 (dieci) box completi di flash (o predisposti per l'installazione del flash) e predisposti per l'alloggiamento dell'apparecchio da collocarsi nei luoghi indicati all'art. 3, nonché l'eventuale ritiro dell'apparecchiatura Telelaser **ultralight** attualmente in uso al Comando Polizia Municipale.

2. È inoltre compresa nella fornitura la messa a disposizione del software di gestione delle immagini, che consenta al Comando di Polizia Municipale la completa gestione dell'iter sanzionatorio. Il software dovrà essere compatibile con quello di gestione delle sanzioni in dotazione al Comando di Polizia Municipale al momento della stipula del contratto. Il medesimo software dovrà interfacciarsi al fine di poter caricare le immagini sul sito del Comune per la facilitazione dell'accesso ai dati e immagini del contravvenuto o obbligato in solido (Portale Multe On Line).

3. Sono altresì ricomprese nell'appalto, quali prestazioni accessorie, la manutenzione ordinaria e straordinaria del misuratore di velocità, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Box per l'intero periodo contrattuale, copertura completa contro gli atti vandalici e danneggiamento dovuto a cause naturali o accidentali (ripristino o sostituzione entro 5 gg), la formazione e l'assistenza al personale della Polizia Municipale all'uso dell'attrezzatura e dei software necessari alla sua gestione prevista per 8 operatori di Polizia Municipale durante la sua fase iniziale. La revisione annuale nonché la taratura successivi al primo anno è a carico del Comune. L'attività di manutenzione ed assistenza semestrale. Sono escluse le opere civili connesse.

4. Sostituzione dell'infrastruttura: in qualunque momento del periodo di validità contrattuale o alla scadenza del contratto, in caso di importanti innovazioni tecnologiche e di mutate esigenze dell'Ente, i beni oggetto del servizio potranno essere sostituiti, d'accordo tra le parti con nuovi beni. Parimenti, in caso di necessità per variazioni di consistenza o di configurazioni dell'impianto, l'ENTE si rivolgerà esclusivamente alla DITTA, che provvederà alle necessarie operazioni. In tutti i casi sopraindicati si procederà all'adeguamento del canone, in relazione al servizio da sostituire/ampliare.

Art. 2 - Descrizione delle caratteristiche tecniche del misuratore di velocità e dei box

1. L'apparecchiatura da fornirsi ed il sistema di gestione dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- Il misuratore di velocità deve essere provvisto di omologazione ministeriale sia per l'utilizzo con pattuglie sia per l'utilizzo in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia.

- Dovrà fotografare o filmare i veicoli in infrazione, circolanti in un unico senso di marcia, solo posteriormente al fine di rispettare la privacy dei conducenti e degli occupanti il veicolo ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sia per avere la certezza di sanzionare anche i motoveicoli che sono sprovvisti di targa anteriore.

- Deve essere in grado di rilevare violazioni singole o multiple da parte di veicoli che transitano anche in parallelo (sorpasso) o in successione a breve distanza.

- Deve consentire il rilevamento dei transiti in ogni condizione atmosferica, sia di giorno che di notte e dovrà consentire di misurare la velocità dei veicoli indipendentemente dalla traiettoria degli stessi (es. veicoli in sorpasso).

- Il programma di gestione dell'apparecchiatura deve essere interfacciabile con il software di gestione dei verbali al momento in uso al Corpo di Polizia Municipale. Il software di interfaccia deve essere tale da ridurre al minimo ogni operazione di digitalizzazione.

- Il programma di gestione dell'apparecchiatura, dovrà essere installato presso il Comando di Polizia Municipale dalla ditta aggiudicataria secondo le indicazioni del Comando di Polizia Municipale.

- Il software gestionale delle apparecchiature dovrà consentire la validazione suddivisa per ore, minuti e secondi per ogni singolo fotogramma accertato dall'operatore di Polizia Municipale. L'ora, i minuti e i secondi di validazione del fotogramma dovranno essere riportati nel corpo del verbale da trasmettere al destinatario dell'atto.

- Il programma dovrà dialogare con il sistema di gestione delle violazioni al Codice della Strada in uso al Comando Polizia Municipale al momento della stipula del contratto ed alimentare quindi l'archivio una volta che la violazione sia stata validata dal personale di Polizia Municipale.

- L'apparecchiatura dovrà consentire il funzionamento continuo 24h su 24h.

- Tutti i fotogrammi o video dovranno riportare in sovraimpressione la scritta indicante la località per esteso (comune, strada, chilometrica), direzione di marcia, la data e l'ora esatta del transito del veicolo nonché i dati relativi alla velocità dello stesso.

- L'apparecchiatura dovrà essere predisposta per l'installazione all'interno di box, da realizzarsi a cura dell'appaltatore in posizione protetta non manomettibile come disposto dall'Ente proprietario della strada in fase di autorizzazione. Sia le strutture realizzate che l'eventuale parte elettrica, dovranno essere provviste di idonea certificazione attestante la corretta installazione.

2. I box destinati all'alloggiamento del misuratore di velocità dovranno essere dotati di flash o applicabile al momento dell'uso, realizzati in materiale antivandalo e dotati di serrature antiscasso, di colore altamente visibili e dovranno essere applicate strisce rifrangenti da renderli visibili in caso di scarsa visibilità o in ore notturne.

Art. 3 - Luoghi di installazione delle postazioni fisse

1. Il misuratore di velocità dovrà essere predisposto per il collocamento in n. 10 box progettati a mezzo di tecnico abilitato e realizzati a cura e spese dell'appaltatore. Gli stessi dovranno essere collocati secondo le modalità indicate in dettaglio nel presente Capitolato d'Appalto ed ubicati secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, indicativamente nelle seguenti vie: Via Carignano, Via La Loggia,Via Stupinigi.

Art. 4 - Durata del servizio o concessione

1. L'affidatario è tenuto a fornire il misuratore di velocità, i box completi di flash o applicabili al momento dell'uso per la sua posa in opera entro e non oltre 60 giorni dalla stipulazione del contratto di affidamento o di consegna dell'appalto nelle more della sottoscrizione dello stesso, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni che si rendessero necessarie. Le opere edili per l'ancoraggio dei box saranno a carico dell'Amministrazione Comunale che saranno eseguite con le indicazioni progettuali fornite dalla ditta appaltatrice.

2. La durata del noleggio del misuratore di velocità e dei box è prevista in 60 mesi complessivi a partire dall'attivazione del sistema certificato mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo positivo collaudo dell'apparecchio e dei box. Entro il suddetto termine dovranno essere eseguiti i servizi accessori di manutenzione ordinaria e straordinaria, revisione periodica annuale e taratura per il primo anno, assistenza e formazione del personale di polizia, eventuale ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non riscatti il misuratore ai sensi del successivo comma 3.

3. A conclusione del contratto l'Amministrazione si riserva il diritto di riscattare, acquisendone la

proprietà, il misuratore di velocità al prezzo indicato in sede di gara dall'appaltatore e i box.

Art. 5 - Costi del servizio

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato a base di gara in complessivi € 39.900,00 oltre IVA come per legge.

2. L'importo contrattuale sarà quello risultante dal ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria applicato all'importo sopra indicato e dal prezzo offerto dall'appaltatore per il ritiro dell'apparecchiatura Telelaser **ultralight**, di proprietà del Comune di Vinovo.

3. Il suddetto prezzo è comprensivo:

   a. della fornitura e della locazione del misuratore di velocità e del sistema di gestione e relativo collaudo;

   b. fornitura e locazione dei box per l'alloggiamento del misuratore di velocità e relativo collaudo;

   c. della progettazione degli ancoraggi, escluse le opere e lavori edilizi ed elettrici necessari per l'installazione dei 10 (dieci) box in cui collocare l'apparecchio;

   d. della revisione e della taratura del misuratore per il primo anno;

   e. della formazione e assistenza al personale della Polizia Municipale all'uso dell'attrezzatura dei software necessari alla sua gestione;

   f. degli oneri previsti dal presente capitolato o comunque connessi all'esecuzione dell'appalto;

   g. degli oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'appaltatore sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.

   h. Contratto di assicurazioni all risk, sia del misuratore di velocità che dei box.

4. Il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso viene effettuato a partire dall'attivazione del sistema, certificata mediante il verbale previsto all'art. 4, ogni mese, a seguito di presentazione di fattura emessa trimestralmente dall'appaltatore.

5. Il pagamento dell'ultimo mese viene disposto dopo la scadenza del contratto subordinatamente all'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dal quale risulti che l'appaltatore abbia

correttamente eseguito le prestazioni contrattuali e si siano completate le attività di ripristino dei luoghi nel caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia deciso di non rivendicare il diritto di riscatto previsto all'art. 4 comma 3 del presente capitolato.

6. Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

7. Con riferimento ai pagamenti ricevuti l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. e/o senza utilizzare il bonifico bancario o postale, o gli altri strumenti atti a con- sentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 6 - Obblighi del concessionario del servizio

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

Art. 7 – Penali

1. Le penali a carico del concessionario per ritardato intervento sono dettagliate dello schema di contratto di concessione.